

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

4523320-8 Fundamentowanie dróg – podbudowy
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: „Remont drogi gminnej Biskupice – Siecień w m. Cierszewo, gmina Brudzeń Duży, powiat Płocki”

NAZWA INWESTORA: Gmina Brudzeń Duży

ADRES INWESTORA: ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 2016-01-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	4523320-8	Fundamentowanie dróg - podbudowy			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.350	km	1.350000	
				RAZEM	1.350000
1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		5523	m2	5 523.000000	
				RAZEM	5 523.000000
1.3	KSNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm. Kruszywo łamane (melafir, bazalt, granit)	m2		
		5523	m2	5 523.000000	
				RAZEM	5 523.000000
1.4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa recyklingowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		5523	m2	5 523.000000	
				RAZEM	5 523.000000
1.5	KNNR 6 1003-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm	m2		
		5523	m2	5 523.000000	
				RAZEM	5 523.000000
1.6	KNCK-1 0207-02	Naprawa lokalnych ubytków w nawierzchni drogi za pomocą kruszywa betonowego 0-31,5 na odcinku około 800m	m3		
		30	m3	30.000000	
				RAZEM	30.000000
1.7	KNCK-1 0207-02	Naprawa lokalnych ubytków w nawierzchni drogi za pomocą mieszanki mineralno asfaltowej wraz powierzchniowym utwaleniem	m3		
		30	m3	30.000000	
				RAZEM	30.000000
1.8	KNNR 6 1001-01	Naprawa nawierzchni jezdni za pomocą mieszanki mineralno asfaltowej (po wcześniejszym wycięciu, oczyszczeniu, skropieniu -zalać masą z naddatkiem, zawałować i wykonać powierzchniowe utwalenie na większej o 10% nawierzchni) na długości około 1300.	m2		
		500	m2	500.000000	
				RAZEM	500.000000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Fundamentowanie dróg - podbudowy	2
Spis treści	3