

Sieć - instalacja elektryczna i odgromowa część III
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			1. Instalacja elektryczna-gniazd i oświetlenia		
1.1	KNR 0508 0209-0104		Przewody podtynkowe typu YDY 3x2,5 v mocowane w podłożu z pustaków betonu komórkowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm ²	42,0000	m
			Obmiar: 42,0000		
1.2	KNNR 0005 0302-0300		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, potrójne	6,0000	szt.
			Obmiar: 6,0000		
1.3	KNNR 0005 0308-0100		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5 mm ² końcowe	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.4	KNNR 0005 0306-0200		Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.5	KNNR 0005 0306-0400		Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, krzyżowy dwubiegunowy	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.6	KNNR 0005 0502-0300		Oprawy oświetleniowe	3,0000	kpl
			Obmiar: 3,0000		
1.7	KNR 0508 0813-0100		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm ²	15,0000	szt.
			Obmiar: 15,0000		
1.8	KNRw 0508 0407-0200		Montaż wyłączników naprądowych S303 C20	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.9	KNR 0508 0705-0700		Montaż korytek kablowych ocynkowanych KGR H100	28,0000	m
			Obmiar: 28,0000		
1.10	KNRw 0403 1202-0200		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	3,0000	pomiar
			Obmiar: 3,0000		
1.11	KNNR 0005 1305-0100		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.12	KNNR 0005 1305-0200		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 3,0000		