

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2	Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA ORAZ PRZEBUDOWA OGRODZENIA, REMONT STAWU ORAZ BUDOWA STREFY PIKNIKOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH ZADANIA: PROJEKT III ETAPU PARKU W BRUDZENIU DUŻYM  
ADRES INWESTYCJI : Brudzeń Duży działka nr ewid.: 186/3  
INWESTOR : Gmina - Brudzeń Duży  
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży  
WYKONAWCA ROBÓT : brak  
ADRES WYKONAWCY : brak  
BRANŻA : Ogólno budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 03.12.2021

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT 8%	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.12.2021

Data zatwierdzenia

6			RAZEM	2.000
<b>Dostawa i montaż elementów ogrodzenia</b>				
37	KNR-W 2-02 d.6 1802-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów (demontaż istniejącego) Krotność = 0.3 284.69	m	
			m	284.690
			<b>RAZEM 284.690</b>	
38	KNR 2-02 d.6 1807-01 analogia	Słupy o wysokości 1,5 m przybramowe z fundamentami ceglane 39x39 cm  114	szt.	
			szt.	114.000
			<b>RAZEM 114.000</b>	
39	KNR 4-03 d.6 1013-03 analogia	Tynkowanie słupów o pow.do 1.0 m2  114*4*0.645	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	294.120
			<b>RAZEM 294.120</b>	
40	KNR 2-02 d.6 0923-03 analogia	Wyłożenie słupów dachówka ceramiczną  140*0.5*2	m	
			m	140.000
			<b>RAZEM 140.000</b>	
41	KNR 2-02 d.6 1801-01 analogia	Murowanie ceglane 0.45x0.25 m z fundamentami 0.25x1,0 m  114*2.02	m	
			m	230.280
			<b>RAZEM 230.280</b>	
42	KNR 2-02 d.6 0803-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  114*2.02*2*0.45	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	207.252
			<b>RAZEM 207.252</b>	
43	KNR 2-02 d.6 0923-03 analogia	Wyłożenie podwalin dachówka ceramiczną  114*2.02*2	m	
			m	460.560
			<b>RAZEM 460.560</b>	
44	KNR 2-02 d.6 1802-04 analogia	Ogrodzenie z paneli prefabrykowanych obsadzonych w gniazdach cokołów  114*2	m	
			m	228.000
			<b>RAZEM 228.000</b>	
45	KNR 2-23 d.6 0402-03	Furtka w środku przęsła ogrodzenia  3	szt.	
			szt.	3.000
			<b>RAZEM 3.000</b>	
46	KNR 2-23 d.6 0402-03	Brama wjazdowa szer.4m  2	szt.	
			szt.	2.000
			<b>RAZEM 2.000</b>	