
Przedmiar Robót - Organizacja ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr. 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży
ADRES INWESTYCJI : Brudzeń Duży
INWESTOR : Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Bielska 59
BRANŻA : organizacja ruchu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ewa Wawrzyńska
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. metoda uproszczona na podstawie Biuletynów cen robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych - OWEOB "Sekocenbud". Poziom cen II-y kwartał 2013 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2013

Data zatwierdzenia

=

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oznakowanie pionowe - czasowa organizacja ruchu					
1	wg. kalk. własnej D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - ustawienie słupków z rur stalowych fi 60 mm montaż i demontaż	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 urząd. bezpieczeństwa ruchu					
2	wg. kalkulacji własnej	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 z montażem i demontażem	szt.		
d.1		10 szt. 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3 kalk. własna ST-01.12					
3	kalk. własna ST-01.12	Montaż oraz demontaż U-3d na poszczególne etapy oraz tablice T-info wraz z oświetleniem pulsacyjnym	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 kalkulacja własna ST-01.12					
4	kalkulacja własna ST-01.12	U-20b co 10 m ustawienie i demontaż na poszczególne etapy z oświetleniem pulsacyjnym	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 kalkulacja własna ST-01.12					
5	kalkulacja własna ST-01.12	Tablice kierujące U-21a i U-21b	szt.		
d.2		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
6 Kalkulacja własna ST-01.12					
6	Kalkulacja własna ST-01.12	Tabliczka informacyjna T-info	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000