

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45232300-5	Przebudowa telekomunikacyjnych kabli doziemnych			
1.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rura HDPE 110/6,3 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		17	m	17.000000	
				RAZEM	17.000000
1.2	ZN-97/TP S.A. 040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - analogia wciąganie do przepustów z rur HDPE - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m		
		17	m	17.000000	
				RAZEM	17.000000
1.3	ZN-97/TP S.A.-040 0719-01	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złąc z.		
		2	złąc z.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.4	ZN-97/TP S.A.-040 0716-01	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach	złąc z.		
		2	złąc z.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.5	ZN-97/TP S.A.-040 0724-01	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złąc z.		
		2	złąc z.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.6	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.7	KNR 5-01 1311-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.8	Wycena Indywidualna	Nadzór branżowy Gestora Sieci	szt		
		1	szt	1.000000	
		łącznie długość		RAZEM	1.000000
		ilość przepustów	prze pust. prze pust.		
		1		1.000000	
		ilość przepustów		RAZEM	1.000000