

Lp.	Podst	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wykopy, fundamenty					
1	KNNR-W 3 d.10104-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków pod schody piwnic i ścianę przy klatce schodowej 7.627	m ³ m ³	 7.627	 7.627
				RAZEM	7.627
2	KNNR-W 3 d.10104-01ana- logia	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków pod posadzki piwnic 39.467	m ³ m ³	 39.467	 39.467
				RAZEM	39.467
3	KNR 2-02 d.11101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym pod fundamenty kl.schodowej 0.801	m ³ m ³	 0.801	 0.801
				RAZEM	0.801
4	KNR 2-02 d.11101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 21.253	m ³ m ³	 21.253	 21.253
				RAZEM	21.253
5	KNR 2-02 d.10202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0.536	m ³ m ³	 0.536	 0.536
				RAZEM	0.536
6	KNNR-W 3 d.10104-03	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypianie wykopów z ubiciem 24.504	m ³ m ³	 24.504	 24.504
				RAZEM	24.504
7	KNNR-W 3 d.10104-05	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z piwnicy 22.59	m ³ m ³	 22.590	 22.590
				RAZEM	22.590
8	KNR 4-04 d.10301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 1.955	m ³ m ³	 1.955	 1.955
				RAZEM	1.955
9	KNR 4-04 d.10504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych - pod klatkę schodową 13.032	m ² m ²	 13.032	 13.032
				RAZEM	13.032
10	KNR 4-04 d.10402-02	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym - odcinek biegu ponad 8 stopni 66	szt. szt.	 66.000	 66.000
				RAZEM	66.000
11	KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewn. 2.45	m ³ m ³	 2.450	 2.450
				RAZEM	2.450
12	KNR 4-01 d.10428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 283.9	m ² m ²	 283.900	 283.900
				RAZEM	283.900
13	KNR 4-01 d.10428-04	Rozebranie legarów 492.1	m m	 492.100	 492.100
				RAZEM	492.100
14	KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - przegrody balkonowe 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 d.10348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 22.139	m ³ m ³	 22.139	 22.139
				RAZEM	22.139
16	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 31.522	m ² m ²	 31.522	 31.522
				RAZEM	31.522
17	KNR 4-01 d.10329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 6.945	m ³ m ³	 6.945	 6.945
				RAZEM	6.945
18	KNNR 3 d.10801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - komunikacja +WC 67.248	m ² m ²	 67.248	 67.248
				RAZEM	67.248
19	KNR 4-04 d.10804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji - balustrada tarasu 17.83	m m	 17.830	 17.830
				RAZEM	17.830

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 19-01 d.10109-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. 33	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
21	KNR-W 4-01 d.10109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 113.723	m ³ m ³	 113.723	
				RAZEM	113.723
22	KNR-W 4-01 d.10109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km do 15 km Krotność = 14 113.723	m ³ m ³	 113.723	
				RAZEM	113.723
2 Roboty murowe					
23	KNR 2-02 d.20114-01	Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. 26.01	m ² m ²	 26.010	
				RAZEM	26.010
24	KNR-W 4-01 d.20304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 7.318	m ³ m ³	 7.318	
				RAZEM	7.318
25	KNR 2-02 d.20120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 21.225	m ² m ²	 21.225	
				RAZEM	21.225
26	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
27	KNR 2-02 d.20210-05	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 0.162	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
28	KNR 2-02 d.20126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 4.8	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
29	KNR 2-02 d.20126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 7.2	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
30	KNR 2-02 d.20125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 1243.41	kg kg	 1243.410	
				RAZEM	1243.410
31	KNR 2-13 d.21008-01ana- logia	Obetonowanie belek stalowych 26.56	m ² m ²	 26.560	
				RAZEM	26.560
32	KNR 2-02 d.20218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm 23.027	m ² m ²	 23.027	
				RAZEM	23.027
33	KNR 2-02 d.20218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 4 23.027	m ² m ²	 23.027	
				RAZEM	23.027
34	KNR 2-02 d.20218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu 1.27	m ³ m ³	 1.270	
				RAZEM	1.270
35	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.0477	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
36	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane 0.55218	t t	 0.552	
				RAZEM	0.552
3 Stolarka					
37	KNR 4-01 d.30354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - 1,92x1,50 szt 6 17.28	m ² m ²	 17.280	
				RAZEM	17.280
38	KNR 4-01 d.30354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1,28x1,50 szt 2	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 0-19 d.31023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 - 06x0.9 szt 2 - łazienka 0.972	m ² m ²	0.972	
				RAZEM	0.972
40	KNR 0-19 d.30928-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 1,28x1,50 - szt 5 9.60	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
41	KNR 0-19 d.30928-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,92 x 1,5 szt 2 5.76	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
42	KNR 2-02 d.30129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-02 d.30129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNNR 2 d.31104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 100x205 61.5	m ² m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
45	KNR 2-02 d.31017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 90x200 46.8	m ² m ²	46.800	
				RAZEM	46.800
46	KNR 2-02 d.31017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 90x200 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47	KNR 2-02 d.31017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe 5.4	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
48	KNR-W 2-02 d.31027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2 1,40 x 200 - wejście do sali USC 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
4 Daszek nad wejściem					
49	KNR 2-02 d.40407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.396	m ³ drew. m ³ drew.	0.396	
				RAZEM	0.396
50	KNR 2-02 d.40406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.118	m ³ drew. m ³ drew.	0.118	
				RAZEM	0.118
51	KNR 2-02 d.40409-01	Krokiewki,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.281	m ³ m ³	0.281	
				RAZEM	0.281
52	KNR 2-02 d.40404-04	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie dachówką karpieńką podwójnie o rozp. 10.5m 31.2	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
53	KNNR 2 d.40604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 31.2	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
54	NNRNKB d.4202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 31.2	m ² m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
5 Tynki wewnętrzne, okładziny ścian i stropów					
55	d.5	Przeniesienie serwerowni wraz z demontażem i ponownym montażem klimatyzatora 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.50711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na na zamurowanych otworach w ścianach 33.507	m ² m ²	33.507	
				RAZEM	33.507

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.50711-19	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na stropach (po rozbiórkach ścian + obetonowane belki stalowe) 36.772	m ² m ²	 36.772	 36.772
				RAZEM	36.772
58	KNR 2-02 d.50803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - ściany nowomurwane piwnicy - pomieszczenie gospodarcze 12.255	m ² m ²	 12.255	 12.255
				RAZEM	12.255
59	KNR 2-02 d.50806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach ściany nowomurwane parteru i piętra 300.126	m ² m ²	 300.126	 300.126
				RAZEM	300.126
60	KNR 2-02 d.50811-03	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.IV 25.071	m ² m ²	 25.071	 25.071
				RAZEM	25.071
61	KNR-W 2-02 d.52011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - parter i piętro 1239.183	m ² m ²	 1239.183	 1239.183
				RAZEM	1239.183
62	KNR-W 2-02 d.52011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1239.183	m ² m ²	 1239.183	 1239.183
				RAZEM	1239.183
63	KNR-W 2-02 d.52011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - parter + piętro 373.83	m ² m ²	 373.830	 373.830
				RAZEM	373.830
64	KNR-W 2-02 d.52011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 373.83	m ² m ²	 373.830	 373.830
				RAZEM	373.830
65	NNRNKB d.5202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku 25.071	m ² m ²	 25.071	 25.071
				RAZEM	25.071
66	NNRNKB d.5202 2016-05	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 25.071	m ² m ²	 25.071	 25.071
				RAZEM	25.071
67	KNR 2-02 d.51215-01	Kratki wentylacyjne osadzone w tynku 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
68	KNR 2 d.50903-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach - parter i piętro 88.757	m ² m ²	 88.757	 88.757
				RAZEM	88.757
69	KNR-W 2-02 d.50840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 43.971	m ² m ²	 43.971	 43.971
				RAZEM	43.971
70	KNR 2-02 d.52011-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, wodoodporne i ognioodporne pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2x5,75x11,57 133.05	m ² m ²	 133.050	 133.050
				RAZEM	133.050
71	KNR 2-02 d.52011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt 133.05	m ² m ²	 133.050	 133.050
				RAZEM	133.050
6 Posadzki, izolacje					
72	KNR 2-02 d.61101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - piwnice 15.282	m ³ m ³	 15.282	 15.282
				RAZEM	15.282
73	KNR 2-02 d.60604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 152.82	m ² m ²	 152.820	 152.820
				RAZEM	152.820
74	KNR 2-02 d.60604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 152.82	m ² m ²	 152.820	 152.820
				RAZEM	152.820
75	KNR 2-02 d.61102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 616.03	m ² m ²	 616.030	 616.030

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 2-02 d.61102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 616.03	m ² m ²	RAZEM 616.030	616.030
77	KNR 2-02 d.60290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie posadzek siatkami o oczkach 10x10 z poretów gładkich fi 4,5 2.534	t t	RAZEM 2.534	2.534
78	KNR 2-02 d.60607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - parter + piętro 493.49	m ² m ²	RAZEM 493.490	493.490
79	KNR 2-02 d.60609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na lepiku 493.49	m ² m ²	RAZEM 493.490	493.490
80	KNR 2-02 d.61118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą piwnica,parter,piętro 252.75	m ² m ²	RAZEM 252.750	252.750
81	KNR 2-02 d.61120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 202.38	m m	RAZEM 202.380	202.380
82	KNR 2-02 d.61121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 68.887	m ² m ²	RAZEM 68.887	68.887
83	KNR 2-02 d.61122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 17.91	m m	RAZEM 17.910	17.910
84	NNRNKB d.6202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 parter, piętro 393.56	m ² m ²	RAZEM 393.560	393.560
85	KNNR 2 d.61206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 393.56	m ² m ²	RAZEM 393.560	393.560
86	KNNR 2 d.61206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych tarket 393.56	m ² m ²	RAZEM 393.560	393.560
7 Malowanie					
87	KNR 2-02 d.71505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 1611.219	m ² m ²	RAZEM 1611.219	1611.219
88	KNR 2-02 d.71503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania - lamperia klatki schodowej 26.865	m ² m ²	RAZEM 26.865	26.865
8 Balustrada klatki schodowej					
89	KNR 2-02 d.81207-05	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 9.5	m m	RAZEM 9.500	9.500
90	KNR 2-02 d.81207-05	Balustrady schodowe zewnętrznych ze stali kwasoodpornej fi 50 : słupki i poręcz fi 50 , wypełnienie 3 rury fi 38mm - schody główne i boczne 13.7	m m	RAZEM 13.700	13.700
91	KNR 2-02 d.81208-03	Pochwyty na wspornikach mowowany do ściany z rury ze stali kwasoodpornej fi 50 - klatka schodowa 5.60	m m	RAZEM 5.600	5.600
92	wycena indywidualna d.8	Dostawa i montaż poręczy w WC dla niepełnosprawnych - poręcze stalowe malowane proszkowo na kolor biały - szt 2 (ruchoma i stała) 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000
9 Elewacja + parapet zewn.					
93	KNR-W 2-02 d.90923-01	Osłony okien folią polietylenowa 87.285	m ² m ²	RAZEM 87.285	87.285

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	KNR 0-23 d.92614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - grubości 6 cm system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 293.032	m ² m ²	 293.032	 293.032
				RAZEM	293.032
95	KNR 0-23 d.92614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 147.011	m ² m ²	 147.011	 147.011
				RAZEM	147.011
96	KNR 0-23 d.92614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ościeża drzwi zewn. - stropian gr. 3 cm 2.693	m ² m ²	 2.693	 2.693
				RAZEM	2.693
97	KNR 0-23 d.92614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 40.2	m m	 40.200	 40.200
				RAZEM	40.200
98	KNR 0-23 d.92614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 78.84	m m	 78.840	 78.840
				RAZEM	78.840
99	KNR 2-02 d.90908-01	Tynk zewnętrzny mozaikowy na cokole , podjazd dla niepełnosprawnych , zjazd do kotłowni 50.466	m ² m ²	 50.466	 50.466
				RAZEM	50.466
100	KNR 2-02 d.91610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m 528.228	m ² m ²	 528.228	 528.228
				RAZEM	528.228
101	NNRNKB d.9202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewn. 8.07	m ² m ²	 8.070	 8.070
				RAZEM	8.070
102	d.9	czas pracy rusztowań 1909.61/(0.84*3)	mg mg	 757.782	 757.782
				RAZEM	757.782
10 Roboty zewnętrzne					
103	KNR 2-25 d.100307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 37.5	m ² m ²	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
104	KNR 2-25 d.100312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 9	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
105	KNR 2-31 d.100811-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki 43	m ² m ²	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
106	KNR 2-31 d.100803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 158.9	m ² m ²	 158.900	 158.900
				RAZEM	158.900
107	KNR 2-31 d.100101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm 199.9	m ² m ²	 199.900	 199.900
				RAZEM	199.900
108	KNR 2-31 d.100114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 199.9	m ² m ²	 199.900	 199.900
				RAZEM	199.900
109	KNR 2-31 d.100113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 199.9	m ² m ²	 199.900	 199.900
				RAZEM	199.900
110	KNR 2-31 d.100511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(z wydzieleniem miejsc parkingowych szt 3 w tym 1 dla niepełnosprawnych i opaską budynku - wg rys.) 158,9+41,0 199.9	m ² m ²	 199.900	 199.900
				RAZEM	199.900
111	KNR 2-31 d.100407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 95	m m	 95.000	 95.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112	KNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 4.81	m ³ m ³	RAZEM 4.810	95.000 4.810
11 Klatka schodowa tymczasowa					
113	KNR 4-01 d.110351-04	Rozebranie stropów żelbetowych 14.04	m ² m ²	RAZEM 14.040	14.040
114	KNR 4-01 d.110346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 8	gniazd. gniazd.	RAZEM 8.000	8.000
115	KNR 4-01 d.110336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	RAZEM 5.000	5.000
116	KNR 2-05 d.110116-09	Montaż konstrukcji klatki schodowej 0.508	t t	RAZEM 0.508	0.508
117	KNR 4-01 d.110417-02	Montaż stopnic i podstopnic drewnianych 18	szt. szt.	RAZEM 18.000	18.000
118	KNR 2-02 d.111110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
119	KNR 2-02 d.111207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 14.5	m m	RAZEM 14.500	14.500
120	KNR-W 4-01 d.110109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją 113.723	m ³ m ³	RAZEM 113.723	113.723
121	d.11	Przenoszenie mebli w pokojach biurowych w trakcie remontu Krotność = 2 50	r-g r-g	RAZEM 50.000	50.000