

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w m. Siecień					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.068	ha	0.068	
				RAZEM	0.068
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
2 Nawierzchnie ciągów pieszych					
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-01	Krotność = 3 47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-04	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cmz wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.2	0407-01	66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
3 Ogrodzenie terenu placu zabaw					
9	kal. własna	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,23m wraz z cokołem betonowym prefabrykowanym wys. 0,2m	m		
d.3		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
10	kalk. własna	Furtka w ogrodzeniu panelowym szer. min. 1 m wys. min. 1,5m - zakup i montaż	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Dostawa i montaż urządzeń strefy rekreacji					
11	kalk.własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
12	kalk.własna	Dostawa i montaż śmietniczek	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż tablica z regulaminem	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. stół do gry w szachy i chińczyka	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj.kółko i krzyżyk	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej					
17	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. drążek	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. motyl	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. orbitrek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. rowerek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
23	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. boccianie gniazdo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. zestaw igraszka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia tj. mini wspinacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Prce wykończeniowe			
26	KNR 2-31 d.7 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. - nawierzchnia amortyzująca Krotność = 10 468	m ²		
			m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
27	KNR 2-01 d.7 0234-10	Mechaniczne plantowanie terenu niwelacja 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
28	KNR 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
29	KNR 2-21 d.7 0324-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000